



# Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 18.303.164/0001-53

FONTE: 042023_Planilha_Precos_SETOP_Central_SEM_DESONERACAO; SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_MG_072023_NaoDesonerado;						BDI: 24,64%		
OBJETO: Assentamento de Mata Burros						DATA: 25/08/2023		
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	Observação	QUANTIDADE	UNIDADE	CUSTO UNT. (S/ BDI)	CUSTO UNT. C/ BDI)	CUSTO TOTAL
<b>ITEM 1 - PLACA</b>								
1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	Medido Apenas uma	1,00	UN	1.458,72	R\$ 1.818,14	R\$ 1.818,14
<b>ITEM 2 - COMPOSIÇÃO POR MATA BURRO</b>								
1	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	Escavação da Caixa do Mata Burro 3,80x3,00x1,50	17,10	M3	39,48	R\$ 49,20	R\$ 841,32
2	ED-49805	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	Cada Cabeceira 3,40x1,50x0,25	4,08	M3	716,59	R\$ 893,15	R\$ 3.644,05
3	ED-49643	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO		8,00	M2	57,79	R\$ 72,02	R\$ 576,16
4	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	5 toneladas x km medio 20 km	100,00	TXKM	R\$ 1,79	R\$ 2,23	R\$ 223,00
5	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	50 kg por m3 de concreto	127,50	KG	R\$ 11,80	R\$ 14,70	R\$ 1.874,25
4	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	Escavação de Dreno (C 20,0 X P 1,50 X L 0,75)	22,50	M3	R\$ 7,54	R\$ 9,39	R\$ 211,27
<b>TOTAL:</b>								<b>R\$ 7.370,05</b>